

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：雷锋纪念馆基础设施维护维修项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	74403.68
1.1	雷锋纪念馆基础设施维护维修项目	74403.68
1.1.1	办公电梯渗水处理	5378.99
1.1.2	陈列馆入口屋顶玻璃清洗、防水	5540.21
1.1.3	陈列馆出口屋顶防水	9300.02
1.1.4	国防馆洗手间玻璃顶漏水维修	4200.83
1.1.5	浮雕大理石墙面维修	995.94
1.1.6	楼梯间大厅油漆、消防通道台阶修复	22029.62
1.1.7	职工之家补漆	7895.08
1.1.8	红墙补漆	5518.94
1.1.9	国防馆坡道增设围栏	2406.88
1.1.10	职工停车场入口旁石材修补	11137.17
2	措施项目	2093.40
2.1	其中：安全生产措施项目	877.65
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	6884.74
合 计		83381.82

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：办公电梯渗水处理 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		5378.99
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			5378.99
1.1.1	人工费			2397.50
1.1.2	材料费			2206.70
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			55.94
1.1.4	管理费			401.39
1.1.5	利润			317.45
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			238.99
2.1	其中：安全生产措施项目费		4.17	102.31
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	505.62
单位工程建安造价		1+2+3+4		6123.60

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公电梯渗水处理 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1	排水沟						2260.75
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、聚合物水泥基防水涂料(JS涂料) 3mm	m2	9	167.83	1510.47
1.1	A8-124 + A8-125*3换	墙面涂膜防水 聚合物水泥基防水涂料(JS涂料I型) 外墙 1.5mm厚~实际厚度(mm):3		100m²	0.09	16783.99	1510.56
2	B041302001001	清淤(清洗)	1、人工清淤	m	15	12.85	192.75
2.1	E2-5	人工清淤 清明渠 硬结构底		10m3	0.1	1926.13	192.61
3	011106001001	清凿 水泥砂浆	1、凿除破损水泥砂浆抹灰层	m2	9	20.91	188.19
3.1	N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆		10m2	0.9	209.07	188.16
4	011201001001	水泥砂浆抹灰	1、20mm水泥砂浆找平	m2	9	37.97	341.73
4.1	A12-3	墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm		100m²	0.09	3797.48	341.77
5	040103004001	淤泥外运	1、淤泥外运10km	m3	0.6	46.01	27.61
5.1	D1-61 + D1-62*9换	自卸汽车运淤泥 运距1km内~实际运距(km):10~长沙市采用新型智能环保专用运输车运输		1000m3	0.0006	46012.11	27.61
A2	电梯井						3118.24
6	010904002002	丙凝注浆堵漏(按电梯井周长计算)	1、丙凝注浆堵漏	m	13.2	236.23	3118.24
6.1	N4-76	建筑物裂纹注浆防水修补 丙凝注浆堵漏 砖结构		10m	1.32	2362.40	3118.37
本页小计							5378.99
合 计							5378.99

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：办公电梯渗水处理 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：办公电梯渗水处理 标段： 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	2446.412	0.98	2397.48	人工系数: 0.98;
2	02190100001	尼龙编织袋	个	34.00	0.83	28.22	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	35.376	0.317	11.21	
4	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.073	121.61	8.88	
5	05030100004	松木锯材	m3	0.007	1700.00	11.90	
6	13031100010	聚合物水泥基防水涂料 I型	kg	56.70	20.10	1139.67	
7	14330500018	过硫酸胺	kg	0.607	9.00	5.46	
8	14330500019	亚甲基双丙烯酰胺	kg	0.607	80.35	48.77	
9	14330500020	丙烯酰胺	kg	11.326	19.60	221.99	
10	34110100002	水	t	0.202	4.98	1.01	
11	40010000018	三乙醇氨	kg	0.607	10.20	6.19	
12	40010000019	水泥快燥精	kg	16.843	1.68	28.30	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.191	374.662	71.56	
14	88010500001	其他材料费	元	30.321	1.00	30.32	
15	40010000027	注浆量	l	118.80	5.00	594.00	
16	J4-13-1	智能渣土车 12.9t (长沙市) 大型	台班	0.016	1282.01	20.51	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.032	229.39	7.34	
18	JX001	其他机械费	元	27.482	1.00	27.48	
	本页小计		元			4660.29	
	合 计		元			4660.29	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：陈列馆入口屋顶玻璃清洗、防水 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		5540.21
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			3475.25
1.1.1	人工费			1161.01
1.1.2	材料费			1977.08
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			175.99
1.1.5	利润			161.17
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			2064.96
2	措施项目费			105.22
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	42.84
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	508.09
单位工程建安造价		1+2+3+4		6153.52

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陈列馆入口屋顶玻璃清洗、防水 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011101001002	清理玻璃幕墙面污垢	1、清理玻璃幕墙面污垢	m2	46.2	5.75	265.65
1.1	N4-288	外墙清洗 普通外墙 清洗 石材块料面		100m2	0.462	575.34	265.81
2	011101002003	全缝清理原有密封胶	1、全缝清理原有密封胶	m	64	6.32	404.48
2.1	BC001	全缝清理原有密封胶		m	64	6.32	404.48
3	011101002004	重新嵌填、耐候硅酮密封胶	1、重新嵌填、耐候硅酮密封胶	m	64	43.83	2805.12
3.1	A5-261	装配式混凝土结构 外墙嵌缝、打胶		100m	0.64	4383.00	2805.12
本页小计							3475.25
合 计							3475.25

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：陈列馆入口屋顶玻璃清洗、防水 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011601001001	高空作业费	1、高空作业费	项	1	2064.96	2064.96
1.1	BC001	高空作业费		项	1	2064.96	2064.96
本页小计							2064.96
合 计							2064.96

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：陈列馆入口屋顶玻璃清洗、防水 标段： 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	1184.604	0.98	1160.91	人工系数: 0.98;
2	H00002~6	高空作业费	项	1.00	1600.00	1600.00	
3	14310700001	草酸	kg	10.164	3.96	40.25	
4	14350600001	清洗剂	kg	5.082	10.00	50.82	
5	14410000040	密封胶	L	21.312	67.26	1433.45	
6	14430300012	双面胶带纸	m	130.56	2.75	359.04	
7	15130900001	泡沫条	m	65.28	0.10	6.53	
8	34090100003	毛刷	把	5.082	2.66	13.52	
9	34110100002	水	t	0.508	4.98	2.53	
10	88010500001	其他材料费	元	71.25	1.00	71.25	
	本页小计		元			4738.30	
	合 计		元			4738.30	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：陈列馆出口屋顶防水 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		9300. 02
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			6223. 05
1. 1. 1	人工费			1311. 21
1. 1. 2	材料费			4382. 55
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			115. 08
1. 1. 4	管理费			216. 18
1. 1. 5	利润			198. 04
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			3076. 97
2	措施项目费			133. 26
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	52. 63
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	849. 00
单位工程建安造价		1+2+3+4		10282. 28

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陈列馆出口屋顶防水 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010902002001	拆除防水卷材	1、拆除防水卷材	m2	45	10. 62	477. 90
1. 1	N1-29	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面		10m2	4. 5	106. 18	477. 81
2	010902002002	屋面涂膜防水	1、清理基层； 2、非固化橡胶沥青防水涂料+自粘SBS卷材 4mm厚涂料； 3、卷材上翻高度300mm	m2	45	125. 25	5636. 25
2. 1	A8-22	屋面防水 防水卷材 非固化橡胶沥青防水涂料+自粘卷材 2mm厚涂料		100m²	0. 45	12526. 37	5636. 87
3	010103002001	建筑垃圾外运费	1、建筑垃圾下楼及外运； 2、外运距离10km。	m3	0. 45	242. 01	108. 90
3. 1	N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾		10m3	0. 045	869. 71	39. 14
3. 2	N1-178 + N1-179*9换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):10000		10m3	0. 045	1550. 50	69. 77
本页小计							6223. 05
合 计							6223. 05

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：陈列馆出口屋顶防水 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011601002001	垂直运输费	1、垂直运输费	项	1	1012. 01	1012. 01
1. 1	N5-91	施工电梯使用费 提升高度60m内		台班	1	1012. 01	1012. 01
2	011601001001	高空作业费		项	1	2064. 96	2064. 96
2. 1	BC001	高空作业费		项	1	2064. 96	2064. 96
本页小计							3076. 97
合 计							3076. 97

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：陈列馆出口屋顶防水 标段： 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	1714.409	0.98	1680.12	人工系数:0.98;
2	H00002~6	高空作业费	项	1.00	1600.00	1600.00	
3	13031100002	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	126.90	15.60	1979.64	
4	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm	m2	52.02	40.00	2080.80	
5	14353500016	基层处理剂	kg	22.05	8.00	176.40	
6	14391900007	液化气	kg	5.85	9.04	52.88	
7	88010500001	其他材料费	元	134.298	1.00	134.30	
8	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.048	657.85	31.58	
9	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	0.036	179.31	6.46	
10	J13-5	双笼低速施工电梯 提升质量(2×2t) 提升高度(100) 大型	天	1.15	333.33	383.33	
11	JX001	其他机械费	元	76.95	1.00	76.95	
	本页小计		元			8202.46	
	合 计		元			8202.46	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：国防馆洗手间玻璃顶漏水维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		4200.83
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			4200.83
1.1.1	人工费			1392.23
1.1.2	材料费			2404.34
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			211.02
1.1.5	利润			193.24
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			122.27
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	51.37
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	389.08
单位工程建安造价		1+2+3+4		4712.18

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国防馆洗手间玻璃顶漏水维修 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011101001001	清理玻璃幕墙面污垢	1、清理玻璃幕墙面污垢	m2	32. 84	5. 75	188. 83
1. 1	N4-288	外墙清洗 普通外墙 清洗 石材块料面		100m2	0. 3284	575. 34	188. 94
2	011101002001	全缝清理原有密封胶	1、全缝清理原有密封胶	m	80	6. 32	505. 60
2. 1	BC001	全缝清理原有密封胶		m	80	6. 32	505. 60
3	011101002002	重新嵌填、耐候硅酮密封胶	1、重新嵌填、耐候硅酮密封胶	m	80	43. 83	3506. 40
3. 1	A5-261	装配式混凝土结构 外墙嵌缝、打胶		100m	0. 8	4383. 00	3506. 40
本页小计							4200. 83
合 计							4200. 83

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：国防馆洗手间玻璃顶漏水维修 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：国防馆洗手间玻璃顶漏水维修 标段：第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	1420.473	0.98	1392.06	人工系数:0.98;
2	14310700001	草酸	kg	7.225	3.96	28.61	
3	14350600001	清洗剂	kg	3.612	10.00	36.12	
4	14410000040	密封胶	L	26.64	67.26	1791.81	
5	14430300012	双面胶带纸	m	163.20	2.75	448.80	
6	15130900001	泡沫条	m	81.60	0.10	8.16	
7	34090100003	毛刷	把	3.612	2.66	9.61	
8	34110100002	水	t	0.361	4.98	1.80	
9	88010500001	其他材料费	元	79.745	1.00	79.75	
	本页小计		元			3796.72	
	合 计		元			3796.72	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：浮雕大理石墙面维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		995.94
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			995.94
1.1.1	人工费			735.00
1.1.2	材料费			36.90
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			8.10
1.1.4	管理费			112.56
1.1.5	利润			103.38
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			63.27
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	27.42
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	95.33
单位工程建安造价		1+2+3+4		1154.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浮雕大理石墙面维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011203001001	石材墙面修补（不含主材）	1、铲除基础底胶； 2、粘贴大理石石材（石材尺寸1.5*0.25*0.05）； 3、大理石四周贴美缝纸进行打胶处理； 4、木棍进行支撑防止石材掉落。	块	6	165.99	995.94
1.1	N4-188换	石材墙面修补 粘贴石材 水泥砂浆粘贴混凝土墙面 5m2以内		100m2	0.03	33198.36	995.95
本页小计							995.94
合 计							995.94

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：浮雕大理石墙面维修 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：浮雕大理石墙面维修 标段：第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	750.00	0.98	735.00	人工系数: 0.98;
2	03130700007	石料切割锯片	片	0.081	35.40	2.87	
3	04010400001	白水泥	kg	0.465	0.699	0.33	
4	14410000011	建筑胶	kg	0.918	2.50	2.30	
5	34110100002	水	t	0.02	4.98	0.10	
6	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.061	374.662	22.85	
7	88010500001	其他材料费	元	8.389	1.00	8.39	
8	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.01	229.39	2.29	
9	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	0.122	47.14	5.75	
	本页小计		元			779.88	
	合 计		元			779.88	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：楼梯间大厅油漆、消防通道台阶修复 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		22029.62
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			20969.13
1.1.1	人工费			5932.92
1.1.2	材料费			12803.59
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			394.57
1.1.4	管理费			958.04
1.1.5	利润			880.02
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			1060.49
2	措施项目费			560.43
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	233.48
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	2033.10
单位工程建安造价		1+2+3+4		24623.15

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：楼梯间大厅油漆、消防通道台阶修复 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011301001001	天棚抹灰	1、天棚满挂腻子两遍； 2、乳胶漆三遍。	m2	45. 47	49. 51	2251. 22
1. 1	A15-117	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚		100m2	0. 4547	1751. 66	796. 48
1. 2	A15-59	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍		100m2	0. 4547	3198. 36	1454. 29
2	011301001002	铲除天棚破损油漆	1、铲除天棚破损油漆	m2	45. 47	5. 38	244. 63
2. 1	N1-170	油漆、涂料、裱糊面 铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	4. 547	53. 75	244. 40
3	011102001002	拆除大理石台阶面	1、拆除损坏20mm大理石台阶面； 2、凿除结合层水泥砂浆20mm厚。	m2	13. 5	16. 13	217. 76
3. 1	N1-140	楼地面清凿 石材面层		10m2	1. 35	161. 26	217. 70
4	011102001003	石材楼地面	1、石材现场磨边 半圆边； 2、圆边线条加厚。	m	45	53. 82	2421. 90
4. 1	A16-126	石材、瓷砖加工 石材现场磨边 半圆边		100m	0. 45	5381. 36	2421. 61
5	011102001001	石材楼地面（楼梯石材，按照实贴面积计算）	1、20mm水泥砂浆结合层； 2、20mm大理石台阶面。	m2	13. 5	1027. 17	13866. 80
5. 1	A11-177	楼梯、台阶面层 石材 楼梯 水泥砂浆		100m²	0. 135	102715. 99	13866. 66
6	010607003001	切缝（防滑条）	1、大理石切线做防滑条	m	135	11. 61	1567. 35
6. 1	A11-76换	楼梯、台阶踏步防滑条		100m	1. 35	1161. 57	1568. 12
7	011501004001	成品保护地面、墙面	成品保护墙面、地面	m2	50	4. 94	247. 00
7. 1	A17-1	项目成品保护 保护工程部位 楼地面		100m²	0. 5	494. 35	247. 18
8	010103002001	建筑垃圾外运费	1、建筑垃圾下楼及外运； 2、外运距离10km。	m3	0. 63	242. 01	152. 47
8. 1	N1-177	建筑垃圾运输 楼面 运出垃圾		10m3	0. 063	869. 71	54. 79
8. 2	N1-178 + N1-179*9换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):10000		10m3	0. 063	1550. 50	97. 68
本页小计							20969. 13

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：楼梯间大厅油漆、消防通道台阶修复 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							20969.13

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：楼梯间大厅油漆、消防通道台阶修复 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011601001001	脚手架	1、大厅里脚手架	m2	4	12. 12	48. 48
1. 1	A18-40	满堂装饰脚手架 层高3. 6-5. 2m		100m²	0. 04	1211. 57	48. 46
2	011601002001	材料上楼费	1、材料上楼费	项	1	1012. 01	1012. 01
2. 1	N5-91	施工电梯使用费 提升高度60m内		台班	1	1012. 01	1012. 01
本页小计							1060. 49
合 计							1060. 49

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：楼梯间大厅油漆、消防通道台阶修复 标段： 第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	6462.084	0.98	6332.84	人工系数： 0.98；
2	03110100001	尼龙砂轮片 综合	片	3.636	14.35	52.18	
3	03130700007	石料切割锯片	片	0.193	35.40	6.83	
4	04010400001	白水泥	kg	1.89	0.699	1.32	
5	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	13.75	10.38	142.73	
6	08010000002	大理石板20mm	m2	19.535	610.00	11916.35	
7	13010100003	成品腻子粉	kg	109.128	1.00	109.13	
8	13030300005	白乳胶漆	kg	16.11	18.60	299.65	
9	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.024	12.43	0.30	
10	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	0.161	5.00	0.81	
11	34110100002	水	t	0.531	4.98	2.64	
12	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	0.066	20.00	1.32	
13	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.061	5.75	0.35	
14	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.015	5.75	0.09	
15	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.023	5.75	0.13	
16	35031500009	脚手架底座	只	0.012	7.79	0.09	
17	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.373	345.708	128.95	
18	88010500001	其他材料费	元	185.839	1.00	185.84	
19	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.007	502.14	3.51	
20	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.067	657.85	44.08	
21	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	0.05	179.31	8.97	
22	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.062	229.39	14.22	
23	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	0.941	47.14	44.36	
24	J12-40	电动打磨机 小型	台班	8.247	34.24	282.38	
	本页小计		元			19579.07	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：楼梯间大厅油漆、消防通道台阶修复 标段：第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	J13-5	双笼低速施工电梯 提升质量（2×2t） 提升高度（100） 大型	天	1.15	333.33	383.33	
	本页小计		元			383.33	
	合 计		元			19962.40	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：职工之家补漆 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		7895.08
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			7895.08
1.1.1	人工费			5038.62
1.1.2	材料费			1392.46
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			762.81
1.1.5	利润			701.20
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			430.83
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	185.93
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	749.33
单位工程建安造价		1+2+3+4		9075.24

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：职工之家补漆 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011301001001	天棚抹灰	1、天棚满挂腻子两遍； 2、乳胶漆三遍。	m2	32	49. 51	1584. 32
1. 1	A15-117	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚		100m2	0. 32	1751. 66	560. 53
1. 2	A15-59	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍		100m2	0. 32	3198. 36	1023. 48
2	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1、天棚满挂腻子两遍； 2、乳胶漆三遍。	m2	115. 2	46. 62	5370. 62
2. 1	A15-116	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙		100m2	1. 152	1463. 89	1686. 40
2. 2	A15-59	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍		100m2	1. 152	3198. 36	3684. 51
3	011401002001	铲除破损油漆	1、铲除破损油漆	m2	147. 2	5. 38	791. 94
3. 1	N1-170	油漆、涂料、裱糊面 铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	14. 72	53. 75	791. 20
4	011501004001	成品保护地面、墙面	1、成品保护墙面、地面	m2	30	4. 94	148. 20
4. 1	A17-1	项目成品保护 保护工程部位 楼地面		100m²	0. 3	494. 35	148. 31
本页小计							7895. 08
合 计							7895. 08

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：职工之家补漆 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：职工之家补漆 标段：

第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	5140.832	0.98	5038.02	人工系数： 0.98；
2	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	8.25	10.38	85.64	
3	13010100003	成品腻子粉	kg	311.808	1.00	311.81	
4	13030300005	白乳胶漆	kg	52.153	18.60	970.05	
5	34110100002	水	t	0.147	4.98	0.73	
6	88010500001	其他材料费	元	24.185	1.00	24.19	
	本页小计		元			6430.44	
	合 计		元			6430.44	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：红墙补漆 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		5518.94
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			4086.70
1.1.1	人工费			2539.21
1.1.2	材料费			809.76
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			384.41
1.1.5	利润			353.33
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			1432.24
2	措施项目费			219.59
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	93.70
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	516.47
单位工程建安造价		1+2+3+4		6255.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：红墙补漆 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1、墙面满挂防水腻子两遍； 2、防水乳胶漆三遍。	m2	75.82	48.52	3678.79
1.1	A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙 换：防水腻子粉		100m2	0.7582	1504.69	1140.86
1.2	A15-59换	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍 换：防水乳胶漆		100m2	0.7582	3347.16	2537.82
2	011401002001	铲除破损油漆	1、铲除破损油漆	m2	75.82	5.38	407.91
2.1	N1-170	油漆、涂料、裱糊面 铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	7.582	53.75	407.53
本页小计							4086.70
合 计							4086.70

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：红墙补漆 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011601001001	脚手架		m2	75. 82	18. 89	1432. 24
1. 1	A18-37	装饰外脚手架（檐高在m以内） 30		100m²	0. 7582	1889. 95	1432. 96
本页小计							1432. 24
合 计							1432. 24

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：红墙补漆 标段： 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	3430.476	0.98	3361.87	人工系数: 0.98;
2	03210500002	安全网	m2	1.304	6.00	7.82	
3	03210900009	加工铁件	kg	5.277	10.51	55.46	
4	13010100003~1	防水腻子粉	kg	154.673	1.20	185.61	
5	13030300005~3	防水乳胶漆	kg	26.863	22.80	612.48	
6	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	2.457	12.43	30.54	
7	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	21.427	5.00	107.14	
8	34110100002	水	t	0.076	4.98	0.38	
9	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	1.888	20.00	37.76	
10	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	11.775	5.75	67.71	
11	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	3.564	5.75	20.49	
12	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.591	5.75	3.40	
13	35031500009	脚手架底座	只	0.114	7.79	0.89	
14	88010500001	其他材料费	元	21.227	1.00	21.23	
15	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.045	502.14	22.60	
	本页小计		元			4535.38	
	合 计		元			4535.38	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：国防馆坡道增设围栏 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		2406.88
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			2406.88
1.1.1	人工费			197.08
1.1.2	材料费			2122.60
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			23.20
1.1.4	管理费			33.36
1.1.5	利润			30.64
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			22.13
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	8.13
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	218.61
单位工程建安造价		1+2+3+4		2647.62

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国防馆坡道增设围栏 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		雷锋纪念馆国防教育馆入户坡道栏杆					2406.88
1	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、铝合金成品栏杆； 2、含地面地面开孔及预埋件； 3、含4根立柱。	m	4	601.72	2406.88
1.1	A11-126换	成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板(带扶手)~换:铝合金栏杆		100m	0.04	60173.38	2406.94
本页小计							2406.88
合 计							2406.88

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：国防馆坡道增设围栏 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：国防馆坡道增设围栏 标段：第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	201.117	0.98	197.09	人工系数: 0.98;
2	12210700004~1	铝合金栏杆	m	4.00	500.00	2000.00	
3	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	4.616	26.55	122.55	
4	88010500001	其他材料费	元	0.06	1.00	0.06	
5	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	0.172	91.92	15.81	
6	J12-40	电动打磨机 小型	台班	0.216	34.24	7.40	
	本页小计		元			2342.91	
	合 计		元			2342.91	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：职工停车场入口旁石材修补 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		11137. 17
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			11137. 17
1. 1. 1	人工费			2028. 62
1. 1. 2	材料费			8344. 86
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			135. 13
1. 1. 4	管理费			327. 67
1. 1. 5	利润			300. 89
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			197. 41
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	79. 84
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	1020. 11
单位工程建安造价		1+2+3+4		12354. 69

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：职工停车场入口旁石材修补 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011203001001	石材墙、柱面	1、干挂大理石500*800*30mm（含干挂配件，不含骨架）	m2	12	754.54	9054.48
1.1	A12-43	石材 干挂石材 墙面密缝		100m²	0.12	75455.19	9054.62
2	011102001001	石材楼地面	1、麻石花岗岩板600*300*40mm； 2、20mm水泥砂浆结合层。	m2	9	177.96	1601.64
2.1	A11-42换	石材块料面层 楼地面 周长3200mm以内单色 换:麻石花岗岩板600*300*40mm		100m²	0.09	17796.63	1601.70
3	011106002001	干挂石材拆除	1、拆除干挂石材	m2	12	11.71	140.52
3.1	N1-156	墙面干挂等拆除 干挂石材拆除		100m2	0.12	1170.92	140.51
4	011101001001	拆除地面石材	1、拆除地面石材	m2	9	16.13	145.17
4.1	N1-140	楼地面清凿 石材面层		10m2	0.9	161.26	145.13
5	010103002001	余方弃置	1、建筑垃圾外运费； 2、外运距离10km。	m3	1.26	155.05	195.36
5.1	N1-178 + N1-179*9换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):10000		10m3	0.126	1550.50	195.36
本页小计							11137.17
合 计							11137.17

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：职工停车场入口旁石材修补 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：职工停车场入口旁石材修补 标段： 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	2069.904	0.98	2028.51	人工系数: 0.98;
2	03130700007	石料切割锯片	片	0.537	35.40	19.01	
3	04010400001	白水泥	kg	0.90	0.699	0.63	
4	08010000004~3	麻石花岗岩板600*300*40mm	m2	9.18	73.42	674.00	
5	08030000009	花岗岩板 δ 20mm	m2	12.24	580.00	7099.20	
6	10170100006	不锈钢挂件	套	47.52	5.60	266.11	
7	14410000024	石材(云石)胶	kg	2.356	13.88	32.70	
8	14410000039	密封胶	kg	1.23	51.33	63.14	
9	34110100002	水	t	0.234	4.98	1.17	
10	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.273	345.708	94.38	
11	88010500001	其他材料费	元	94.643	1.00	94.64	
12	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.135	657.85	88.81	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.046	229.39	10.55	
14	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	0.763	47.14	35.97	
	本页小计		元			10508.82	
	合 计		元			10508.82	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。